



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD

ANEXO I

QUANTITATIVO – Construção da Escola Municipal Indígena - Comunidade Serra do Sol – 2024.

VALOR UNITÁRIO – Construção da Escola Municipal Indígena - Comunidade Serra do Sol – 2024.

Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.	50% de relevância
87515	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (e= 9cm) de paredes com área líquida menor a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	M²	587,2	293,60
87529	SINAPI	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incluso uso aditivo impermeabilizante preparo mecânico da argamassa.	M²	1.200,4 3	600,22
87255	SINAPI	revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af 06/2014.	M²	181,61	90,81
101197	SINAPI	cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 10x10 cm, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 m, com 11 fios de rame farpado nº 14 - fornecimento e instalação af 05/2020.	M	170,0	85
283	ORSE	Telhamento com telha PVC colonial feitas com compósito de resina, 2,30x0,88 x 0,028 m.	M²	243,24	121,62

248