EXCLUSIV
Comércio e Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 290
Rubrica
PMU

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: CARTA CONVITE N.º 025/2023
Data de Abertura: 24/03/2023
Horário: 14:00 horas

EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 13.808.507/0001-18 A RODOVIA BR 174, Nº S/N, SALA 03 KM 457.84 CHAC. DO MANOEL, BAIRRO AREA RURAL DE BOA VISTA, BOA VISTA/RR – CEP: 69.339-899 - Tel. (95) 991126529, Email: exclusivcomercioservicos@gmail.com, por intermédio de ser representante legal o Sr. **JOSE RIBEIRO JUNIOR**, portador da Carteira de Identidade Nº 250555 SSP/RR e de CPF nº 843.481.602-44 DECLARA, que concorda e submete-se a todos os termos da Carta Convite nº 026/2023 e vem, apresentar PROPOSTA DE PREÇOS conforme planilha em anexo com a discriminação dos quantitativos, valores unitários, valores de mão-de-obra e materiais, valor final de **R$ 229.669,64 (duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).**

Nos preços apresentados já estão incluídos todos os encargos tributários, previdenciários, trabalhistas e todos os demais custos para a prestação dos serviços objeto da licitação.

A presente proposta tem prazo de validade de 60 dias a contar da data da entrega das propostas, excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

Conta para Pagamento:

BANCO SICREDI
AG: 0812
C/C: 28975-7

Uiramutã/RR 24 de março de 2023.

JOSE RIBEIRO JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 843.481.602-44

EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ sob nº 13.808.507/0001-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 291
Rubrica
PMU

EXCLUSIV

Obra
ExcL_REFORMA E AMPLIAÇÃO NA BASE DO PRÉDIO DO SAMU NO MUNÍCIPIO UIRAMUTA / RR

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Roraima
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 02/2023 - Pará
AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.610,95	1,57 %
2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	162.421,68	70,71 %
3	Administração	36.772,45	16,01 %
4	Alimentação canteiro	6.891,06	3,00 %
5	TRANSPORTE	11.683,48	5,09 %
6	Diversos	8.320,02	3,62 %

Total sem BDI	183.840,95
Total do BDI	45.828,69
Total Geral	229.669,64

Savio Julio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA: 0907966128
Resp. Técnico

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco
CREA-RR nº 0907966128
Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
Fls 292
Rubrica
PMU

EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ sob nº 13.808.507/0001-18

EXCLUSIV

Obra
Excl_REFORMA E AMPLIAÇÃO NA BASE DO PRÉDIO DO SAMU NO MUNÍCIPIO UIRAMUTA / RR

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Roraima
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 02/2023 - Pará
AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**3.610,95**	**1,57 %**
1.1	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	57,5	3,25	4,06	233,45	0,10 %
1.2	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	57,5	6,99	8,73	501,97	0,22 %
1.3	102191 SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	3,3	21,74	27,16	89,62	0,04 %
1.4	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS (calçada eexterna), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	31,45	3,10	3,87	121,71	0,05 %
1.5	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,04	51,60	64,47	324,92	0,14 %
1.6	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO COM REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	29,01	22,24	27,79	806,18	0,35 %
1.7	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO PAREDE CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	25,6	22,24	27,79	711,42	0,31 %
1.8	11101 ORSE	Retirada de(QUADROS DE ENERGIA) caixa de incêndio, inclusive registros, mangueiras e acessórios	un	1	41,46	51,80	51,80	0,02 %
1.9	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5	11,55	14,43	72,15	0,03 %
1.10	97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6	0,63	0,78	4,68	0,00 %
1.11	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	29,01	1,61	2,01	58,31	0,03 %
1.12	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO 50% DE ARGAMASSAS(paredes internas e externas), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	76,38	3,10	3,87	295,59	0,13 %
1.13	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,56	8,75	10,93	82,63	0,04 %
1.14	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,95	31,61	39,49	195,47	0,09 %
1.15	97661 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	60	0,63	0,78	46,80	0,02 %
1.16	97662 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	25	0,46	0,57	14,25	0,01 %
2		**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA**					**162.421,68**	**70,71 %**
2.1	94204 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	115,65	58,02	72,50	8.384,62	3,65 %
2.2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	115,65	50,63	63,26	7.316,01	3,19 %
2.3	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	115,65	90,28	112,81	13.046,47	5,68 %
2.4	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	42,47	53,07	902,19	0,39 %
2.5	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	946,69	1.182,98	7.097,88	3,09 %
2.6	90797 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	519,84	649,59	1.299,18	0,57 %
2.6	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,6	649,03	811,02	486,61	0,21 %
2.7	87246 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	78,01	77,74	97,14	7.577,89	3,30 %
2.8	2278 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	144,82	11,30	14,12	2.044,85	0,89 %
2.9	87271 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	75,6	91,67	114,55	8.659,98	3,77 %
2.10	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	144,82	28,77	35,95	5.206,27	2,27 %
2.11	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	144,82	12,69	15,85	2.295,39	1,00 %
2.12	86909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	92,55	115,65	1.040,85	0,45 %
2.13	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	59,09	21,11	26,37	1.558,20	0,68 %
2.14	87561 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	289,64	69,67	87,05	25.213,16	10,98 %
2.15	88470 SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	78,1	47,73	59,64	4.657,88	2,03 %
2.16	86939 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	391,91	489,73	979,46	0,43 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAMUTA
Fls 293
Rubrica
PMU

2.17	93442 SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 200 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1.227,20	1.533,50	1.533,50	0,67 %
2.18	100878 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	627,09	783,61	1.567,22	0,68 %
2.19	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	38,68	48,33	96,66	0,04 %
2.20	95546 SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	142,91	178,58	357,16	0,16 %
2.21	97594 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15	133,99	167,43	2.511,45	1,09 %
2.22	96467 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	67,84	8,45	10,55	715,71	0,31 %
2.23	91997 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	32,23	40,27	724,86	0,32 %
2.24	95472 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	739,89	924,56	1.849,12	0,81 %
2.25	101498 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1.823,09	2.278,13	2.278,13	0,99 %
2.26	101878 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	518,62	648,06	648,06	0,28 %
2.27	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4	26,88	33,58	134,32	0,06 %
2.28	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	62,91	107,10	133,83	8.419,24	3,67 %
2.29	89478 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	92,41	138,76	173,39	16.022,96	6,98 %
2.30	87561 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	184,82	69,67	87,05	16.088,58	7,00 %
2.31	13297 ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	un	1	4.198,81	5.246,83	5.246,83	2,28 %
2.32	13296 ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 1,00 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	un	1	2.424,27	3.029,36	3.029,36	1,32 %
2.33	102111 SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	1.083,27	1.353,65	1.353,65	0,59 %
2.34	5048 ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	2	831,46	1.038,99	2.077,98	0,90 %
3		**Administração**					**36.772,45**	**16,01 %**
3.1	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	124,98	156,17	3.748,08	1,63 %
3.2	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	5.746,04	7.180,25	14.360,50	6,25 %
3.3	62 ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1	14.935,88	18.663,87	18.663,87	8,13 %
4		**Alimentação canteiro**					**6.891,06**	**3,00 %**
4.1	3126 ORSE	Fornecimento de alimentação (quentinha) a pessoal direto de obra	un	394	14,00	17,49	6.891,06	3,00 %
5		**TRANSPORTE**					**11.683,48**	**5,09 %**
5.1	9203 ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	5382,28	0,50	0,62	3.337,01	1,45 %
5.2	93595 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2494,17	1,87	2,33	5.811,41	2,53 %
5.3	93594 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	945,92	2,15	2,68	2.535,06	1,10 %
6		**Diversos**					**8.290,02**	**3,62 %**
6.1	00010848 SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UN	1	904,50	1.100,26	1.130,26	0,49 %
6.2	00010851 SINAPI	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE "25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	8	82,79	103,45	827,60	0,36 %
6.3	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	4	404,09	504,95	2.019,80	0,88 %
6.4	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	500	3,39	4,23	2.115,00	0,92 %
6.5	11397 ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1	750,00	937,20	937,20	0,41 %
6.6	081815 AGETOP CIVIL	KIT CAVALETE (FILTRO) D=25MM P/CAIXA D	Un	1	319,47	399,20	399,20	0,17 %
6.7	13060 ORSE	Fornecimento e instalação de Toldo, lona em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	m²	2	356,50	445,48	890,96	0,39 %
				Total sem BDI			**183.840,95**	
				Total do BDI			**45.828,69**	
				Total Geral			**229.669,64**	

Savio Julio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA: 0907966128
Resp. Técnico

Engenheiro Civil Savio Julio Pereira Franco
CREA-RR nº 0907966128
Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
Fls 294
Rubrica
PMUI

EXCLUSIV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ sob nº 13.808.507/0001-18

EXCLUSIV

Obra
ExcL_REFORMA E AMPLIAÇÃO NA BASE DO PRÉDIO DO SAMU NO MUNÍCIPIO UIRAMUTA / RR

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Roraima
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 02/2023 - Pará
AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,78%
Mensalista: 70,64%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%**	100,00%		
		3.610.95	3.610.95		
2	**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA**	**100,00%**	20,00%	40,00%	40,00%
		162.421.68	32.484.34	64.968.67	64.968.67
3	**Administração**	**100,00%**	33,00%	33,00%	34,00%
		36.772.45	12.134.91	12.134.91	12.502.63
4	**Alimentação canteiro**	**100,00%**	33,00%	33,00%	34,00%
		6.891.06	2.274.05	2.274.05	2.342.96
5	**TRANSPORTE**	**100,00%**	33,00%	33,00%	34,00%
		11.683.48	3.855.55	3.855.55	3.972.38
6	**Diversos**	**100,00%**		50,00%	50,00%
		8.320.02		4.160.01	4.160.01
Porcentagem			**23,67%**	**38,05%**	**38,29%**
Custo			**54.359,79**	**87.393,19**	**87.916,66**
Porcentagem Acumulado			**23,67%**	**61,71%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**54.359,79**	**141.752,98**	**229.669,64**

Savio Julio Pereira Franco
Engenheiro Civil
CREA: 0907966128
Resp. Técnico

Engenheiro Civil Sávio Julio Pereira Franco
CREA-RR nº 0907966128
Responsável Técnico